



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.
DIRECCIÓN: CUARTA CALLE, ZONA 1.
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8 A 16 HORAS.
TÉLEFONO: 7738-4598
DIRECTOR: Lizandro Ivan Ramos Chaj
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Lizandro Ivan Ramos Chaj
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Del 01 al 30 De septiembre de 2026
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARAJE XOLCORRAL Y CHIGARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q1,052,000.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	7 MESES	700.00	IC&C INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	reactor anaerobio de flujo ascendente R.A.F.A., filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A, sedimentador secundario, tanque de contacto, caja de toma de muestras, descarga final, suministro e instalación de tubería, limpieza final.
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHITOCHE, PALEMOP ZONA 4 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	SECTOR CHITOCHE, PALEMOP ZONA 4 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 1,484,890.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	8 MESES	249	L&L INGENIEROS CIVILES	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	excavacion no clasificada de desperdicio, relleno controlado, caja de excedencias, canal de rejías + desarenador, tampa de grasas, reactor robio de flujo ascendente (rafá), filtro percolador (f.a.f.a), trabajos preliminares.
3	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 3ERA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	3ERA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 1,301,850.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	6 MESES	128	PROYMAC DE GUATEMALA	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JUAN GUSTAVO ALVA ROSALES. SUPERVISOR DE OBRAS.	excavacion de cimentacion, zapatas de (1.50 x 1.50 x 0.35 m), viga conectora de cimentacion de 0.20 x 0.25 m, cimiento corrido de (0.40 x 0.25 m), solera de humedad de (0.15 x 0.20 m), columna tipo a de (0.35 x 0.35 m), columna tipo b de (0.35 x 0.35 m), repantado topografico, trazo y estaqueado, zapatas de concreto 4000 psi tipo z-1 (1.30 mt x 1.30 mt x 0.35 mt) cama inferior varillas no. 5 @ 0.18 mt ambos sentidos y cama superior varillas no. 4 @ 0.18 mt en ambos sentidos, zapatas de concreto 4000 psi
4	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR 1, ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	SECTOR 1, ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 1,301,600	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	6 MESES	542	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES SOARCIS	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	excavacion no clasificada de desperdicio, relleno controlado, caja de excedencias, canal de rejías + desarenador, tampa de grasas, reactor robio de flujo ascendente (rafá), filtro percolador (f.a.f.a), trabajos preliminares.

5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CENTRO ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 701,900.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	4 MESES	607	CONSTRUCCIONES FUTURAS DE OCCIDENTE	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	preliminarios, trabajos preliminares de limpieza y chapeo, replanteo topografico, linea de distribucion, instalacion de tuberia pvc de 3/4" x 250 psi, tanque de distribucion 75.00 m3, excavacion para tanque de distribucion, construccion de estructura
6	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR, ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHUATZAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHUATZAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 852,000.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	5 MESES	11,740	E K O INGENIERIA Y CONSTRUCCION	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JUAN GUSTAVO ALVA ROSALES. SUPERVISOR DE OBRAS.	existente (barandal, pavimento y aleton del puente), replanteo topografico (trazo y nivelacion), corte de material para nivelar subestructura del puente y obras de proteccion, muro gavion de 1.00mt x 1.00mt x 2.00mt calibre 3.7mm, trazo
7	AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 1,201,500.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	7 MESES	7,450	CIARO CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA*	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	puenteado, muro de contencion + nivelacion de terreno, onstruccion de muro de contencion de concreto elipsope h= 3.00 m, nivelacion de area a construir h=0.20 m, cimentacion, construccion de zapata z-1 de 1.00 x 1.00 x 0.30 m, replanteo topografico, trazo y replanteo topografico, corte, nivelacion y compactacion de rasante natural, Colocacion y compactacion de sub base granular de t=0.15m, Pavimento de concreto 4,000 PSI de t=0.15m, Bordillo de concreto de 3,000 PSI de 0.10 m de ancho, trabajos preliminares
8	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR XECRUZ PARAJE CHUICHAJ ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	SECTOR XECRUZ PARAJE CHUICHAJ ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 870,820.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	5 MESES	3,793	EKO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JUAN GUSTAVO ALVA ROSALES. SUPERVISOR DE OBRAS.	trabajos preliminares
9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CAMINO CENTRAL, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 886,900.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	5 MESES	2,709	IN.M.A.	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JUAN GUSTAVO ALVA ROSALES. SUPERVISOR DE OBRAS.	limpieza, chapeo y replanteo topografico, nivelacion y compactacion de rasante natural, colocacion y compactacion de base granular t=0.15 metros, bordillo de concreto 3000psi de 0.40x0.10 metros + pintura, construccion de estructura

10	MEJORAMIENTO CALLE 2DA. CALLE ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CALLE 2DA. CALLE ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 1,559,925.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	9 MESES	5,238	L&L INGENIEROS CIVILES	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAI- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	trabajos preliminares, limpieza y (replanteo, trazo y estaqueado), Demolición de rejillas existentes, Movimiento de tierra para ampliación de camino, Levantado de adosados existentes, Demolición de bordillo existente, Demolición de pavimento existente, trabajos preliminares, limpieza y trazo, corte de cajuela (0.30m), colocación, nivelación y compactación de sub-base granular-de 0.15 m, pavimento de concreto (p/c= 4,000 psi) de 0.15 m, bordillo de concreto (fc = 3,000 psi)+ pintura, corte y sello de juntas, trabajos preliminares, limpieza y excavación de cimentación, zapata de 1.20*1.20*0.25 metros, cimiento corrido de 0.20*0.40 metros, solera de humedad (tipo i y 2), columna tipo a de 0.35*0.35 metros, columna tipo b de 0.20*0.15 metros, solera intermedia de humedad y limpieza del área de trabajo, trazo, demarcación y nivelación del área de trabajo, pilas de cimentación, micropilotes, anclajes, viga de apoyo y cortinapavimentación, muro nailing, muro nailing, apoyos y pernos, estructura de puente, trabajos preliminares, limpieza y replanteo topográfico Trazo, Implementación De Juegos Y Equipo De Ejercicio, Demolición De Gradas Existentes, Ampliación De Gradas Oriente + Muro De Concreto + Acabado + Pintura, Muro Perimetral (Cimiento Corrido Solera De Humedad, trabajos preliminares, corte de cajuela y reacondicionamiento de sub-rasante (0.30 m), conformación de sub base granular I=0.15 mts, pavimento de concreto tipo 4000 psi I=0.15 mts, corte y sello de juntas, bordillo de concreto (0.10x0.40 mts)+ pintura, corte y sello de juntas, trabajos preliminares, limpieza y replanteo topográfico, Corte Rasante Natural T=0.30 M, Colocación Y Compactación De Base Granular T=0.15 M, Bordillo De Concreto De 3000 Psi (0.10m X 0.40m) + Pintura
11	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE FINAL DE LA 5TA AVENIDA Y CHICOJ, BARRIO XOLVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	CALLE ENTRE FINAL DE LA 5TA AVENIDA Y CHICOJ, BARRIO XOLVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 3,301,200.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	9 MESES	903	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA A&L	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAI- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	trabajos preliminares, limpieza y (replanteo, trazo y estaqueado), Demolición de rejillas existentes, Movimiento de tierra para ampliación de camino, Levantado de adosados existentes, Demolición de bordillo existente, Demolición de pavimento existente, trabajos preliminares, limpieza y trazo, corte de cajuela (0.30m), colocación, nivelación y compactación de sub-base granular-de 0.15 m, pavimento de concreto (p/c= 4,000 psi) de 0.15 m, bordillo de concreto (fc = 3,000 psi)+ pintura, corte y sello de juntas, trabajos preliminares, limpieza y excavación de cimentación, zapata de 1.20*1.20*0.25 metros, cimiento corrido de 0.20*0.40 metros, solera de humedad (tipo i y 2), columna tipo a de 0.35*0.35 metros, columna tipo b de 0.20*0.15 metros, solera intermedia de humedad y limpieza del área de trabajo, trazo, demarcación y nivelación del área de trabajo, pilas de cimentación, micropilotes, anclajes, viga de apoyo y cortinapavimentación, muro nailing, muro nailing, apoyos y pernos, estructura de puente, trabajos preliminares, limpieza y replanteo topográfico Trazo, Implementación De Juegos Y Equipo De Ejercicio, Demolición De Gradas Existentes, Ampliación De Gradas Oriente + Muro De Concreto + Acabado + Pintura, Muro Perimetral (Cimiento Corrido Solera De Humedad, trabajos preliminares, corte de cajuela y reacondicionamiento de sub-rasante (0.30 m), conformación de sub base granular I=0.15 mts, pavimento de concreto tipo 4000 psi I=0.15 mts, corte y sello de juntas, bordillo de concreto (0.10x0.40 mts)+ pintura, corte y sello de juntas, trabajos preliminares, limpieza y replanteo topográfico, Corte Rasante Natural T=0.30 M, Colocación Y Compactación De Base Granular T=0.15 M, Bordillo De Concreto De 3000 Psi (0.10m X 0.40m) + Pintura
12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q.549,700.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	6 MESES	542	OM CONSTRUCTORA	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAI- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	trabajos preliminares, limpieza y (replanteo, trazo y estaqueado), Demolición de rejillas existentes, Movimiento de tierra para ampliación de camino, Levantado de adosados existentes, Demolición de bordillo existente, Demolición de pavimento existente, trabajos preliminares, limpieza y trazo, corte de cajuela (0.30m), colocación, nivelación y compactación de sub-base granular-de 0.15 m, pavimento de concreto (p/c= 4,000 psi) de 0.15 m, bordillo de concreto (fc = 3,000 psi)+ pintura, corte y sello de juntas, trabajos preliminares, limpieza y excavación de cimentación, zapata de 1.20*1.20*0.25 metros, cimiento corrido de 0.20*0.40 metros, solera de humedad (tipo i y 2), columna tipo a de 0.35*0.35 metros, columna tipo b de 0.20*0.15 metros, solera intermedia de humedad y limpieza del área de trabajo, trazo, demarcación y nivelación del área de trabajo, pilas de cimentación, micropilotes, anclajes, viga de apoyo y cortinapavimentación, muro nailing, muro nailing, apoyos y pernos, estructura de puente, trabajos preliminares, limpieza y replanteo topográfico Trazo, Implementación De Juegos Y Equipo De Ejercicio, Demolición De Gradas Existentes, Ampliación De Gradas Oriente + Muro De Concreto + Acabado + Pintura, Muro Perimetral (Cimiento Corrido Solera De Humedad, trabajos preliminares, corte de cajuela y reacondicionamiento de sub-rasante (0.30 m), conformación de sub base granular I=0.15 mts, pavimento de concreto tipo 4000 psi I=0.15 mts, corte y sello de juntas, bordillo de concreto (0.10x0.40 mts)+ pintura, corte y sello de juntas, trabajos preliminares, limpieza y replanteo topográfico, Corte Rasante Natural T=0.30 M, Colocación Y Compactación De Base Granular T=0.15 M, Bordillo De Concreto De 3000 Psi (0.10m X 0.40m) + Pintura
13	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARAJE CHIBERNAL, ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	PARAJE CHIBERNAL, ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q.1,554,200.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	8 MESES	1,535	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA A&L"	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAI- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	trabajos preliminares, limpieza y (replanteo, trazo y estaqueado), Demolición de rejillas existentes, Movimiento de tierra para ampliación de camino, Levantado de adosados existentes, Demolición de bordillo existente, Demolición de pavimento existente, trabajos preliminares, limpieza y trazo, corte de cajuela (0.30m), colocación, nivelación y compactación de sub-base granular-de 0.15 m, pavimento de concreto (p/c= 4,000 psi) de 0.15 m, bordillo de concreto (fc = 3,000 psi)+ pintura, corte y sello de juntas, trabajos preliminares, limpieza y excavación de cimentación, zapata de 1.20*1.20*0.25 metros, cimiento corrido de 0.20*0.40 metros, solera de humedad (tipo i y 2), columna tipo a de 0.35*0.35 metros, columna tipo b de 0.20*0.15 metros, solera intermedia de humedad y limpieza del área de trabajo, trazo, demarcación y nivelación del área de trabajo, pilas de cimentación, micropilotes, anclajes, viga de apoyo y cortinapavimentación, muro nailing, muro nailing, apoyos y pernos, estructura de puente, trabajos preliminares, limpieza y replanteo topográfico Trazo, Implementación De Juegos Y Equipo De Ejercicio, Demolición De Gradas Existentes, Ampliación De Gradas Oriente + Muro De Concreto + Acabado + Pintura, Muro Perimetral (Cimiento Corrido Solera De Humedad, trabajos preliminares, corte de cajuela y reacondicionamiento de sub-rasante (0.30 m), conformación de sub base granular I=0.15 mts, pavimento de concreto tipo 4000 psi I=0.15 mts, corte y sello de juntas, bordillo de concreto (0.10x0.40 mts)+ pintura, corte y sello de juntas, trabajos preliminares, limpieza y replanteo topográfico, Corte Rasante Natural T=0.30 M, Colocación Y Compactación De Base Granular T=0.15 M, Bordillo De Concreto De 3000 Psi (0.10m X 0.40m) + Pintura
14	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FASE II ESTADIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FASE II ESTADIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 9,000,000.00	MUNICIPALIDAD	9 MESES	12,200	IN.M.A	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAI- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	trabajos preliminares, limpieza y (replanteo, trazo y estaqueado), Demolición de rejillas existentes, Movimiento de tierra para ampliación de camino, Levantado de adosados existentes, Demolición de bordillo existente, Demolición de

17	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHUZGOS, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	PARAJE CHUZGOS, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q851,800.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	5 MESES	3,612	CONSTRUCTORA G&M	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JUAN GUSTAVO ALVA ROSALES. SUPERVISOR DE OBRAS.	TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE DE CAJUELA (T=0.30m), CONFORMACION DE SUBRASANTE, BASE DE MATERIAL GRANULAR (T=0.15m), CARPETA DE RODADURA (E=0.15m) 4,000 PSI, BORDILLO DE 0.10x0.10x0.10m, N=2
18	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECOTOM ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN,	PARAJE XECOTOM ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN,	Q. 700,000.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	4 MESES	2,709	PROYMAC DE GUATEMALA	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	Trabajos Preliminares, Corte De Cajuela Y Reacondicionamiento De Sub-Rasante (0.30 M), Conformacion De Sub Base Granular T=0.15 Mts, Pavimento
19	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q.639,500.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	5 MESES	813	OM CONSTRUCTORA	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO, DEMOLICION DE CONCRETO PARA ZAPATA, ZAPATAS TIPO 1 (1.25x1.25 Mts T=0.25), COLUMNA
20	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q851,300.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	6 MESES	452	OM CONSTRUCTORA	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JOSÉ CALIXTO SAPÓN TAX. SUPERVISOR DE OBRAS.	Trabajos Preliminares (Replanteo Topográfico Y Estaqueado), Zapata Z-1 (1.25x1.25x0.25m, Acero #5 Ambos Sentidos), Pedestal De Concreto C-1
21	AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 751,800.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	6 MESES	10,475	EXPERTA, SOCIEDAD ANÓNIMA,	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JUAN GUSTAVO ALVA ROSALES. SUPERVISOR DE OBRAS.	Trabajos Preliminares. Limpieza. Chapeo Y Replanteo Topografico (Primer Nivel), Zapatas Tipo 1 1.50*1.50*0.30 M (3,000 Psi), Zapatas Tipo 2 1.50*3.00*0.30
22	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR 2, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	SECTOR 2, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Q. 1,029,250.00	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	3 MESES Y 2 SEMANAS	1,582	EKO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	LIZANDRO IVAN RAMOS CHAJ- DIRECTOR DMP. INGENIERO: JUAN GUSTAVO ALVA ROSALES. SUPERVISOR DE OBRAS.	Trazo Y Replanteo, Estabilización Del Suelo (Profundidad 1.00 Metro, Suelo Natural Con 4% De Cemento), Zapata Tipo Z-1 (2.00x2.00x0.4 M,


 Lizandro Ivan Ramos
 Director Municipal de Planeación